

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261410-1 Izolowanie dachu

NAZWA INWESTYCJI : Budynek GOK - remont i docieplenie dachu
ADRES INWESTYCJI : Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 20
INWESTOR : Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
ADRES INWESTORA : Dobrzeń Wielki ul.Namysłowska 44
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Barbara Oleśków
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

BARBARA OLESKÓW
Inżynier Budownictwa
Uprawnienia do kierowania
nadzorowania i projektowania
robót budowlanych
nr ewid. 149777/Op

MAXIDUS
Paweł Oleśków
45-368 Opole, ul. Ozimska 62/2
NIP 754-274-50-36

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod poz. obm.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	ST B.01. 00.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22,00+14,07+18,70+8,80+12,00+5,70	m m	81,27	81,27
2	KNR 4-01 0535-08	ST B.01. 00.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 81,27*0,25	m ² m ²	20,32	20,32
3	KNR 4-01 0535-07	ST B.01. 00.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do uży- tku (13,00*2+22,00+5,70+14,50+16,80*2+24,50*2+1,50*2+3,50)*0,48	m ² m ²	75,50	75,50
4	KNR 2-02 0406-01	ST B.02. 00.00	Montaż krawędziaków - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc - zabezpieczenie docieplenia dachu 81,27*0,10*0,15	m ³ drew. m ³ drew.	1,22	1,22
5	KNR 2-02 0613-03 analogia	ST B.03. 00.00	Montaż płyt PIR dwustronnie laminowanych gr. 10 cm 1318,09	m ² m ²	1.318,09	1.318,09
6	KNR 2-02 0616-01 analogia	ST B.03. 00.00	Ułożenie papy samoprzylepnej 1318,09	m ² m ²	1.318,09	1.318,09
7	KNR 0-23 2613-05	ST B.03. 00.00	Przymocowanie płyt PIR do betonu kolkami teleskopowymi 1318,09*4	szt szt	5.272,36	5.272,36
8	KNR-W 2- 02 0504-01	ST B.03. 00.00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 1318,09	m ² m ²	1.318,09	1.318,09
9	KNR 2-02 0509-04	ST B.03. 00.00	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy tytan-cynk 81,27	m m	81,27	81,27
10	KNR 2-02 0507-01	ST B.03. 00.00	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy tytan-cynk - obróbka pod- rynnowa i nadrynnową 81,27*0,25 81,27*0,20	m ² m ² m ²	20,32 16,25	36,57
11	NNRNKB 202 0521- 02	ST B.03. 00.00	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha z odzysku - przyjęto 15 % nowej (13,00*2+22,00+5,70+14,50+16,80*2+24,50*2+1,50*2+3,50)*0,48	m ² m ²	75,50	75,50
12	KNR 2-02 0609-07 analogia	ST B.03. 00.00	Spadki z trójkątów styropianowych 215,20	m m	215,20	215,20
13	KNR-W 2- 02 0504-03	ST B.03. 00.00	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchnio- wej (8,00+6,00+1,40+2,00+1,60+2,90+4,00+6,20+8,80+5,00*2+2,60+4,40+ 157,30)*0,80	m ² m ²	172,16	172,16
14	KNR 2-02 0515-04	ST B.03. 00.00	Założenie pasów usztywniających o szer. 0,08 m - z blachy ocynkowane 8,00+6,00+1,40+2,00+1,60+2,90+4,00+6,20+8,80+5,00*2+2,60+4,40+ 157,30	m m	215,20	215,20
15	KNR 2-02 0617-06	ST B.03. 00.00	Uszczelnienie cementem dekarским 215,20	m m	215,20	215,20
16	KNR-W 4- 01 0519-01	ST B.03. 00.00	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokry- cie papą wierzchniego krycia 3,50*1,50+10,30*1,00	m ² m ²	15,55	15,55

Lp.	Kod poz. obm.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	15,55

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	IGM wyd.I 1999
4	WACETOB wyd.V 2003
5	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6	WACETOB wyd.III 2000